

## Pumptrack

Titel / Position	Beschreibung	Kosten	
<b>1</b>	<b>Kosten Pumptrack ca. 20 m x 40 m</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Planung und Bauleitung</b>	<b>EP</b>	<b>Eventualpos. EP</b>
<b>1.1.01</b>	Ortstermin, Planung der Anlage in Absprache mit TÜV oder DEKRA, Erstellung eines Bauplans sowie eines Streckenmodells in 3D und bei Bedarf auch als DWG. (Siehe Anhang.)	1.000,00 €	
<b>1.1.02</b>	Baubegleitung und Bauleitung (Idealfall = Aushub kann für Pumptrack verwendet werden) ca. 3-4 Tage Bau mit Maschinen und Handarbeit, ca. 1-2 Tage Feinschliff sowie Begrünung.	3.000,00 €	
<b>1.1.03</b>	<i>eventual Baubegleitung und Bauleitung (Aushub kann nur für Pumptrack Unterbau verwendet werden) ca. 4-5 Tage Bau mit Maschinen und Handarbeit, ca. 1-2 Tage Feinschliff sowie Begrünung.</i>		4.000,00 €
<b>1.1.04</b>	<b>Gesamtkosten Planung und Bauleitung</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>1.2.</b>	<b>Baukosten</b>		
<b>1.2.01</b>	Baukosten Idealfall, wenn der Aushub für den kompletten Aufbau geeignet ist: 3 Tage Maschinen Einsatz: 2 Facharbeiter für 3 Tage sowie Maschinen (Bagger, Radlader, Rüttelplatten), und Drainage und evtl. Brechsandbelag (Abweichung von +/- 20 % möglich)	7.000,00 €	
<b>1.2.02</b>	<i>Baukosten, wenn der Aushub nur für den Unterbau geeignet ist: 5 Tage Maschinen Einsatz: 2 Facharbeiter für 5 Tage sowie Maschinen (Bagger, Radlader, Rüttelplatten), und Drainage und evtl. Brechsandbelag (Abweichung von +/- 20 % möglich)</i>		11.000,00 €
<b>1.2.03</b>	<b>Gesamtkosten Bau</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Summe Titel 1</b>	<b>Gesamtkosten Planung, BÜ und Bau</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
<b>1.3.</b>	<b>Sonstiges</b>		
<b>1.3.01</b>	Abnahme durch TÜV oder Dekra	800,00 €	

<b>Titel / Position</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kosten</b>	
1.3.02	Unvorhergesehenes (20% aus Summe Titel 1)	2.200,00 €	3.200,00 €
1.3.03	<b>Gesamtkosten sonstiges</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
2	Summe aller Kosten	14.000,00 €	20.000,00 €
2.1.	MWSt (19%)	2.660,00 €	3.800,00 €
2.2.	<b>Summe brutto</b>	<b>16.660,00 €</b>	<b>23.800,00 €</b>
3	<b>Anrechenbare Kosten aus DGH</b>		
3.1.	Entsorgung Aushub	-5.000,00 €	-5.000,00 €
3.2.	MWSt (19%)	-950,00 €	-950,00 €
3.3.	<b>Summe brutto</b>	<b>-5.950,00 €</b>	<b>-5.950,00 €</b>
4	<b>Kosten effektiv</b>	<b>10.710,00 €</b>	<b>17.850,00 €</b>

**Die unter 3 „Anrechenbare Kosten“ ausgewiesenen Werte sind fiktiv und können daher noch abweichen.**